

近年完成的类似项目情况表

项目名称	淀山湖大堤及构筑物沉降观测
项目所在地	昆山市
发包人名称	昆山市淀山湖水域综合管理中心
发包人地址	昆山市纳帕尔湾水庄北侧
发包人联系人及电话	0512-57487650
合同价格	292440元
开工日期	2023-04-28
竣工日期	2023-09-11
承担的工作	1、对大堤现有20个观测断面、共计57个沉降观测点以及14个工作基点采用二等水准测量进行观测，水准观测路线长70km。 2、对28座闸、站共计382个沉降观测点按照三等水准测量进行观测。
工程质量	合格
项目经理(建造师)	常辉
技术负责人	陆烨
总监理工程师及电话	/
项目描述	根据水利部《堤防运行管理办法》水运管〔2023〕135号文及江苏省《堤防工程技术管理规程》DB32/T3935-2020、《水利工程观测规程》DB32/T1713-2011等要求，结合工程特点，在运行期内（含缺陷责任期内，即完工验收至竣工验收期间），通过定期观测，分析堤防、挡墙垂直（沉降）位移量，判断沉降位移变化趋势，以便准确掌握工程状态，及时发现工程隐患，确保堤防及建筑物的稳定和安全。
备注	/

附：

淀山湖大堤及构筑物沉降观测 项目扫描件：

序号	证书名称	查看
1	业绩中标通知书	点击查看
2	业绩合同协议书	点击查看
3	工程竣工验收证书	点击查看